

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto: REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE COSTITUITA DA QUINDICI PLATEE IN C.A. SEMPLICEMENTE POGGIATE AL SUOLO DA ESEGUIRSI NEI PRESSI DELL' AREA DELLA DISMESSA DISCARICA IN LOCALITA' CODUPINO (GESTIONE A.S.M.I.U.) MASSA

Il Tecnico:

Firma

Impresa:

Timbro e firma

Massa li'

TIPOLOGIA LAVORI O PROVVISTE

Art.	ELENCO	N.	H	Unità di misura	Quantità	imp. Unit.	imp. Tot.
------	--------	----	---	-----------------	----------	------------	-----------

Opere Allestimento Cantiere

1	<p>Formazione e posa in opera di impianto di cantiere, consistente nella delimitazione dell'area interessata dai lavori con idonea recinzione, posa in opera di cartelli di avvertimento e sicurezza, installazione luci d'ingombro recinzione, installazione impianto elettrico, tutto secondo le indicazioni della DD.LL. per dare l'opera finita a regola d'arte ed in osservanza, D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.</p>			a corpo	1,00		
2	<p>Preparazione terreno Preparazione del sito per il posizionamento delle solette di pavimentazione e di tutti gli accessori necessari (contenitore a tenuta, tubazioni, pompa di sollevamento, ecc) e quant' altro necessario per eseguire l' opera a regola d' arte secondo le indicazioni della DDLL</p>			mq	650,00		
3	<p>Realizzazione magrone. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio RcK 200, per uno spessore di circa cm 10 per tutta la superficie della pavimentazione armato con rete metallica elettrosaldata maglia cm 20x20 diametro 10 mm adeguatamente livellato e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.</p>			mc	61,00		
4	<p>Casseforme in legno. Realizzazione di casseforme in legno con tavole a filo sega, compresi puntelli e successivo disarmo e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.</p>			mq	70,00		

5	<p>Acciaio FeB 44K.</p> <p>Fornitura e posa in opera di armature in acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB 44K come da disegni esecutivi allegati e secondo le indicazioni della DD.LL., compreso inserimento di ganci di sollevamento (n° 8 a platea), legature, ecc , diametro da cm 10 a cm 18, per un peso di 30 kg/mq come da disegno tecnico allegato.</p>		kg	17100,00	
6	<p>Realizzazione platee.</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 300 per la realizzazione di n°15 platee delle dimensioni di ml 9,50 x ml 4,00 e per un'altezza di ml 0,25, auto compattante preconfezionato da centrale di betonaggio a prestazione garantita, con aggiunta di idrofugo, adeguatamente livellato e con finitura al quarzo e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.</p>		mc	143,00	
7	<p>Giunto a tenuta</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto a tenuta della larghezza di cm 1,5 (Tipo JOINT FB20) da posizionare sulle pareti laterali in c.a. delle platee da realizzare.</p>		ml	135,00	
8	<p>New jersey.</p> <p>Fornitura e posa in opera di n° 44 New jersey prefabbricati in cls delle dimensioni di 2,00ml x 1,20ml e una profondità massima di 0,6ml comprensivo di fissaggi, fori e connettori e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.</p>		cad.	44,00	
9	<p>Tubazione in PVC.</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione PVC ad alta resistenza diametro 100 comprensiva di curve, raccordi, pezzi speciali, saldature e allacci ai pozzetti, il tutto eseguito a regola d'arte</p>		ml	90,00	

10	Pozzetti ispezionabili. Fornitura e posa in opera di n° 15 pozzetti in cls delle dimensioni di cm20 X cm20 con relative caditoie carrabili in ghisa.	prezzo unitario	cad.	15,00
----	---	-----------------	------	-------

11	Pozzetto di raccolta. Fornitura e posa in opera di n° 1 pozzetto in cls delle dimensioni cm 80 X cm 80 con relativo chiusino di ispezione.	a corpo	a corpo	1,00
----	---	---------	---------	------

12	Pompa di sollevamento. Fornitura e posa in opera pompa di sollevamento come indicazioni della DDLL.	a corpo	a corpo	1,00
----	--	---------	---------	------

13	Vasca a tenuta Fornitura e posa in opera di vasca in PVC a tenuta atto a contenere almeno 4,00mc di liquidi eventualmente provenienti dai materiali depositati	prezzo unitario	cad.	1,00
----	---	-----------------	------	------

14	copertura in PVC Fornitura e posa in opera di copertura in teli di PVC, removibile, a copertura e protezione dell' intera platea dalle piogge e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della DDLL. superficie da coprire 570,00 mq	totale a corpo	a corpo	1,00
----	---	----------------	---------	------

TOTALE IMPORTO LAVORI	
------------------------------	--

N.B. Dal presente importo sono escluse le opere e tutto quanto non espressamente menzionato.

Eventuali varianti in corso d'opera e/o prestazioni aggiuntive richieste dal committente o indispensabili per dare l'opera finita a regola d'arte, saranno computate in economia al costo di €./ora.

Tutte le misure nel preventivo sono da considerarsi presunte, eventuali differenze sia in eccesso che in difetto, saranno debitamente conteggiate durante i lavori fermo restando i prezzi unitari.

Dal presente importo è escluso la tassa comunale per l'occupazione di suolo pubblico necessaria per la realizzazione del ponteggio esterno. Tale costo sarà computato a parte previa presentazione della ricevuta di versamento.

L'importo complessivo sarà comprensivo di spese generali, ma dovrà ritenersi escluso di IVA nella percentuale dovuta per legge.

Spese a carico del committente:

Redazione del Permesso Comunale e del Piano di Sicurezza necessari per l'esecuzione lavori.

Fornitura di energia elettrica ed acqua

Inizio Lavori:

Inizio lavori da concordare.

Restando in attesa di una Vostra comunicazione e disponibile per eventuali chiarimenti in merito, colgo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Massa li

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ dell'immobile sito in Massa Via _____ n. _____, con la firma apposta in calce al presente preventivo commissione, alla _____, l'esecuzione dei lavori sopra meglio identificati. Dichiaro di aver preso visione delle clausole inserite nello stesso e di approvare senza eccezione alcuna. Dichiaro altresì di avere ottemperato alle disposizioni di legge vigenti in materia, sollevando espressamente sin da ora la _____ da ogni eventuale inosservanza in merito.

La Ditta

Il Tecnico